


<p>COMUNE DI FOSDINOVO Provincia di Massa-Carrara Area Lavori Pubblici e Paesaggio Via Roma, 2 – 54035 Fosdinovo (MS) www.comune.fosdinovo.ms.it</p>	
---	---

<p>PROGETTO: Progetto definitivo/esecutivo per lavori di “COMPLETAMENTO FUNZIONALE” dell’immobile denominato “Scuola Elementare e Media inferiore – Don Florindo Bonomi” in località Caniparola di Fosdinovo. CIG: Z0C1E8200E</p>	<p>RIF. CATASTALI N.C.E.U.: FOGLIO 55 MAPPALE 1615</p>	<p>DATA: Luglio 2017</p>	<p>DETERMINAZIONE: N. 120 DEL 08/05/2017</p>
<p>Ubicazione intervento: Via Caniparola, 26 – Località Caniparola – 54035 FOSDINOVO (MS)</p>			

<p>COMMITTENTE: COMUNE DI FOSDINOVO – Area Lavori Pubblici e Paesaggio Via Roma, 2 – 54035 Fosdinovo (MS)</p>
--

<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Paolo Pavoni Responsabile Ufficio LL.PP. del Comune di Fosdinovo Via Roma, 2 – 54035 Fosdinovo (MS)</p>

<p>ELABORATO: Computo Metrico Estimativo della Sicurezza – LOTTO 2</p>	<p>N. Allegato A06</p>
--	------------------------------------

<p>PROGETTAZIONE</p>	<p>GIULIANO PELLICIARI</p>
	<p>INGEGNERE</p>
	<p>Ordine Ingegneri Provincia MS - n. 350</p>
	<p>Via Genova, 12 – 54033 Carrara (MS) e-mail: giuliano.pelliciar@gmail.com pec: giuliano.pelliciar@ingpec.eu</p>

<p>Collaborazione</p>
<p>MARTINA PELLICIARI ARCHITETTO Ordine Architetti Provincia MS - n. 527</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS16_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. (lung.=5,60+21,95+9,25) (lung.=3,65+3,50)		36,80 18,70 7,15		7,700 4,050 6,300	283,36 75,74 45,05		
	SOMMANO m²					404,15	8,21	3'318,07
2 TOS16_17.N 05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. Vedi voce n° 1 [m² 404.15]					404,15		
	SOMMANO m²					404,15	1,27	513,27
3 TOS16_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Vedi voce n° 1 [m² 404.15]					404,15		
	SOMMANO m²					404,15	3,52	1'422,61
4 TOS16_17.N 06.004.002	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... o montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	437,00	874,00
5 TOS16_17.N 06.004.005	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,00	782,00
6 TOS16_17.N 05.002.013	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .					30,00		
	SOMMANO ml					30,00	9,66	289,80
7 TOS16_17.N 06.005.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,20	110,40
8 TOS16_17.S 08.002.001	Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		7'310,15

